

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Pom nr 1			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0353-04	1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0353-13	1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNNR-W 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich - 50 %	m ²		
d.1	0601-02	1.99*5.46*0.50	m ²	5.43	
				RAZEM	5.43
4	KNNR-W 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach- przyjęto 50%	m ²		
d.1	0601-01	(1.99*2+5.46*2)*2.20*0.50	m ²	16.39	
				RAZEM	16.39
5	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
d.1	0322-02	0.80*2.00	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
6	KNNR-W 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na stropach i podciągach bez osiatkowania	m ²		
d.1	0603-03	1.99*5.46*0.50	m ²	5.43	
				RAZEM	5.43
7	KNNR-W 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m ²		
d.1	0603-01	(1.99*2+5.46*2)*2.20*0.50	m ²	16.39	
				RAZEM	16.39
8	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m ² obustronnie licowane blachą, klamki, dwa zamki	m ²		
d.1	1017-01	0.80*1.95	m ²	1.56	
				RAZEM	1.56
9	NNRNKB	Osadzenie listew wykończających narożnych - dotyczy naroży okiennych i drzwiowych	m		
d.1	202 0842-02	(0.80+1.90*2)+2.20*4	m	13.40	
				RAZEM	13.40
10	NNRNKB	Gruntowanie podłogi preparatami - dotyczy sufitów	m ²		
d.1	202 1134-01	1.99*5.46	m ²	10.87	
				RAZEM	10.87
11	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-05	1.99*5.46	m ²	10.87	
				RAZEM	10.87
12	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-03	(1.99*2+5.46*2)*2.20	m ²	32.78	
				RAZEM	32.78
13	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi (śnieżnobiałą matową) powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - sufit.	m ²		
d.1	1510-01	1.99*5.46	m ²	10.87	
				RAZEM	10.87
14	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - ściany. Farba o parametrach dwóch powszechnie stosowanych norm odporności	m ²		
d.1	1510-01	(1.99*2+5.46*2)*2.20	m ²	32.78	
	analogia			RAZEM	32.78
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1212-28	2.40*2	m	4.80	
				RAZEM	4.80
16	KNR-W 2-17	Osadzenie krutek wentylacyjnych - do przewodów murowanych	szt.		
d.1	0137-01	1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR-W 4-01	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarstwowe	m ²		
d.1	0601-01	1.99*5.46	m ²	10.87	
				RAZEM	10.87

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB d.1 202 1130-02 STWiORR	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo- poziomującej gr. 5 mm 1.99*5.46	m ² m ²	 10.87	
				RAZEM	10.87
19	NNRNKB d.1 202 1131-03 STWiORR	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo- poziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek za zmianę grubości o 1 mm - krotność 5 1.99*5.46	m ² m ²	 10.87	
				RAZEM	10.87
20	KNR 0-12II d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 1.99*5.46	m ² m ²	 10.87	
				RAZEM	10.87
21	KNR 0-12II d.1 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm ukła- dane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 1.99*2+5.46*2	m m	 14.90	
				RAZEM	14.90
22	KNR-W 4-03 d.1 1135-01	Demontaż opravek zwykłych do zawieszania 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNNR 5 d.1 0303-02	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 2.00	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
24	KNNR 5 d.1 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze ins- talacyjnej 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR 4-03 d.1 0202-01 STWiORR	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył mm ² w powłoce polwinitowej w rurach instalacyjnych - zasila- nie - przewód wtynkowy YDYp3x2,5 mm ² 24.00	m m	 24.00	
				RAZEM	24.00
26	KNNR 5 d.1 0306-02 STWiORR	Przełączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR-W 4-03 d.1 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych hermetycznych 2x40 W 2.00	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
28	KNR AT-06 d.1 0101-01	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów rozbiórkowych - sa- mochody lub przyczepy skrzyniowe;dla R*3 0.50	t t	 0.50	
				RAZEM	0.50
29	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- mi na odległość do 1 km 5.50	m ³ m ³	 5.50	
				RAZEM	5.50
30	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- mi na każdy następny 1 km, krotność 8 5.50	m ³ m ³	 5.50	
				RAZEM	5.50
2		Pom nr 2			
31	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
32	KNR-W 4-01 d.2 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
33	KNNR-W 3 d.2 0601-02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich - 50% 1.55*6.35*0.50	m ² m ²	 4.92	
				RAZEM	4.92
34	KNNR-W 3 d.2 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - 50% (1.55*2+6.35*2)*2.00*0.50	m ² m ²	 15.80	
				RAZEM	15.80

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 1.00*1.8	m ² m ²	 1.80	 1.80
				RAZEM	1.80
36	KNNR-W 3 d.2 0603-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na stropach i podciągach bez osiatkowania 1.55*6.35*0.50	m ² m ²	 4.92	 4.92
				RAZEM	4.92
37	KNNR-W 3 d.2 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania (1.55*2+6.35*2)*2.00*0.50	m ² m ²	 15.80	 15.80
				RAZEM	15.80
38	KNR 2-02 d.2 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m ² obustronnie licowane blachą, klamki, dwa zamki 1.00*1.80	m ² m ²	 1.80	 1.80
				RAZEM	1.80
39	NNRNKB d.2 202 0842-02	Osadzenie listew wykończających narożnych - dotyczy naroży okiennych i drzwiowych (1.00+1.90*2)+2.0*4	m m	 12.80	 12.80
				RAZEM	12.80
40	NNRNKB d.2 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami - dotyczy sufitów 1.55*6.35	m ² m ²	 9.84	 9.84
				RAZEM	9.84
41	KNR-W 2-02 d.2 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 1.55*6.35	m ² m ²	 9.84	 9.84
				RAZEM	9.84
42	KNR-W 2-02 d.2 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (1.55*2+6.35*2)*2.20	m ² m ²	 34.76	 34.76
				RAZEM	34.76
43	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi (śnieżnobiały matowy) powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - sufit. 1.55*6.35	m ² m ²	 9.84	 9.84
				RAZEM	9.84
44	KNR-W 2-02 d.2 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - ściany. Farba o parametrach dwóch powszechnie stosowanych norm odporności (1.55*2+6.35*2)*2.0	m ² m ²	 31.60	 31.60
				RAZEM	31.60
45	KNR-W 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 2.20*2	m m	 4.40	 4.40
				RAZEM	4.40
46	KNR-W 4-01 d.2 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.50*2	m m	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
47	KNR-W 2-17 d.2 0137-01	Osadzenie krutek wentylacyjnych - do przewodów murywanych 1.00	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
48	KNR-W 4-01 d.2 0601-01	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarstwowe 1.55*6.35	m ² m ²	 9.84	 9.84
				RAZEM	9.84
49	NNRNKB d.2 202 1130-02 STWiORR	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 1.55*6.35	m ² m ²	 9.84	 9.84
				RAZEM	9.84
50	NNRNKB d.2 202 1131-03 STWiORR	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek za zmianę grubości o 1 mm - krotność 5 1.55*63.5	m ² m ²	 98.43	 98.43
				RAZEM	98.43
51	KNR 0-12II d.2 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 1.55*6.35	m ² m ²	 9.84	 9.84
				RAZEM	9.84