

Załącznik nr 1 do umowy - Kosztorys ofertowy

Wykonawca

(pełna nazwa/imię i nazwisko, adres)*

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania)

KOSZTORYS OFERTOWY

dotyczący wykonania zadania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak 8, którego przedmiotem jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812 B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz”

L.p.	ST	Opis	J.m.	Ilość robót	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	D.01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,99		
2.	D.01.02.01.	Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 2000/ha. Wywiezienie i spalanie pozostałości po karczunku	ha	0,02		
3.	D.01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 20cm wraz z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl. 3km	m ²	80		
4.	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4 cm wraz z utylizacją	m ²	102		
5.	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni do 10cm wraz z utylizacją	m ²	11		
6.	D.01.02.04.	Rozebranie słupków do znaków drogowych zamocowanych w podłożu gruntowym wraz z wywiezieniem słupków na odległość 24km	szt.	10		
7.	D.01.02.04.	Demontaż tablic znaków drogowych wraz z wywiezieniem znaków na odległość 24km	szt.	22		
	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE				
8.	D.02.01.01.	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość 3 km	m ³	208,5		
9.	D.02.03.01.	Nасыpy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość 3 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu	m ³	331,6		
	D.03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
10.	D.03.06.01.	Regulacja pionowa krtek ściekowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	6		

11.	D.03.06.01.	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	34		
12.	D.03.06.01.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	34		
13.	D.03.06.01.	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	19		
	D.04.00.00.	PODBUDOWA				
14.	D.04.01.01.	Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni, i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10cm	m ²	1 501,5		
15.	D.04.01.01.	Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20cm	m ²	304		
16.	D.04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości 15cm	m ²	1 303,5		
17.	D.04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości 20cm	m ²	458		
18.	D.04.06.02.	Wykonanie podbudowy z betonu B-10, grubość warstwy 20cm	m ²	38		
19.	D.04.06.02.	Wykonanie podbudowy z betonu B-20, grubość warstwy 10cm	m ²	22		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIA				
20.	D.05.03.11.	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4cm, wraz z odwiezieniem urobku z frezowania i jego utylizacją	m ²	294		
21.	D.05.03.05.	Wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W, grubość warstwy 5cm (minimalna grubość warstwy 3cm)	m ²	7 939,3		
22.	D.05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość warstwy 4cm	m ²	7 934		
23.	D.05.01.23.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości 8cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	91		
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
24.	D.06.01.01.	Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kategorii IV	m ²	180		
25.	D.06.01.01.	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odległości 5 km	m ²	279		
26.	D.06.03.02.	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym z formowaniem nasypu wraz z zagęszczeniem walcem	m ³	15,9		
	D.08.00.00.	OZNAKOWANIE ROBÓT				
27.	D.07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i krawędzie ciągłe	m ²	153,6		
28.	D.07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i krawędzie przerywane	m ²	46,4		
29.	D.07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	m ²	282,8		

30.	D.07.02.01.	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 60mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	25		
31.	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa I generacji	szt.	36		
32.	D.07.02.01.	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa II generacji	szt.	13		
33.	D.07.02.01.	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwydami i poręczami z rur stalowych o rozstawie słupków z rur co 1,5m	m	258		
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC				
34.	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 15x30/22cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10	m	813		
35.	D.08.01.02.	Ustawienie krawężników kamiennych 20x25/18cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10	m	1 022		
36.	D.08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 15x22cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-10	m	385		
37.	D.08.02.02.	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej (starobruk) o grubości 6 cm, koloru piaskowego z opaską grafitową na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	2 157		
38.	D.08.02.02.	Wykonanie chodników kostki brukowej betonowej (starobruk) o grubości 8 cm, koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	975		
39.	D.08.02.08.	Nawierzchnia antypoślizgowa z mas chemoutwardzalnych o grubości 4 mm - na chodnikach	m ²	22		
40.	D.08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	1 166		
41.	D.08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	13		
42.	D.08.07.01.	Wykonanie progów zwalniających wyspowych z elementów prefabrykowanych o wym. 200x180 cm, wysokość 6,50 cm	szt.	4		
Wartość robót netto						
Obowiązujący podatek VAT 23%						
Wartość robót brutto						

Słownie złotych : _____

Sporządził :

Data

Podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
