

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Pokój 1</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m2, drzwi wejściowe	szt.		
d.1	0354-07	1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNNR 3	Rozebranie posadzki z paneli	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-04	3.42*5.36	m <sup>2</sup>	18.33	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>18.33</b>
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych	szt.		
d.1	0353-13	1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do IPE 160 mm	m		
d.1	0313-04	1.60*2	m	3.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.20</b>
5	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do IPE 160 mm - jako oddzielna robota	szt.		
d.1	0313-06	2.00	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
6	KNR 4-01	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-02	2.05*0.40*0.40	m <sup>3</sup>	0.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.33</b>
7	NNRNKB	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		
d.1	202 0842-02	2.05*4+2.75*4+1.60+1.60+1.77	m	24.17	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.17</b>
8	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0716-01	0.30*2.05*4	m <sup>2</sup>	2.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.46</b>
9	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu grzejnikowego śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0512-01	1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15	kpl.		
d.1	0520-02	1.00	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
11	KNR-W 2-15	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 15 elementów	kpl.		
d.1	0417-03	1.00	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0412-02	1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13	KNR-W 2-15	Zawory odcinające o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm	szt.		
d.1	0411-01	1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
14	KNR-W 2-15	Głowice termostatyczne śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0412-02	1.0	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
15	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm	m		
d.1	0708-02	0.30*2.05*2*2	m	2.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.46</b>
16	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych 1,20*2,10 m - drzwi wewnętrzne wypełnienie - dwustronnie panel pełny, profil min 5 komorowy, kolor szary, zamek bębnekowy, 1 zamek na klucz, klamki w kol drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-06	1.20*2.05	m <sup>2</sup>	2.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.46</b>
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	(3.42*2.75*2+5.36*2.75*2)	m <sup>2</sup>	48.29	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		minus otwory -(1.20*2.10)	m <sup>2</sup>	-2.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.77</b>
18	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - posadzka +sufit 3.42*5.36*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.66</b>
19	KNR-W 2-02 d.1 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 3.42*5.36	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.33</b>
20	KNR-W 2-02 d.1 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.17	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.77</b>
21	KNR K-04 d.1 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunto gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 3.42*5.36	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.33</b>
22	KNR-W 2-17 d.1 0137-01	Osadzenie krętek wentylacyjnych z żaluzją - do przewodów mурowych 1.00	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
23	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - sufity. Farba zmywalna lateksowa - caparol, beckers, tekno lub równoważna o parametrach dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517 3.42*5.36	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.33</b>
24	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - sufity. Farba zmywalna lateksowa - caparol, beckers, tekno lub równoważna o parametrach dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517 poz.17	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.77</b>
25	KNNR 5 d.1 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 - mm <sup>2</sup> 3.00	szt.		
			szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
26	KNNR 5 d.1 0306-02	Przełączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1.00	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
27	NNRNKB d.1 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych + pianka + pod panele + listwy sytemowe przyścienne 3.42*5.36	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.33</b>
28	d.1 wycena indywidualna	Montaż nakładek PVC na parapety lastikowe o szer 40 cm i dł.165cm 1.0	kpl		
			kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2</b>		<b>Pokój 2</b>			
29	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic o pow.do 2 m <sup>2</sup> , drzwi wejściowe 1.00	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
30	KNNR 3 d.2 0801-04 analogia	Rozebranie posadzki z paneli 2.50*3.69	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.23</b>
31	KNR-W 4-01 d.2 0353-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych 1.00	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
32	KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do IPE 160 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.60*2	m	3.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.20</b>
33	KNR 4-01 d.2 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do IPE 160 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
34	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego	m <sup>3</sup>		
		2.05*0.40*0.40	m <sup>3</sup>	0.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.33</b>
35	KNR-W 4-01 d.2 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		0.30*2.05*4	m <sup>2</sup>	2.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.46</b>
36	NNRNKB d.2 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m		
		2.05*4+2.75*4+1.60+1.60+1.77	m	24.17	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.17</b>
37	KNR-W 4-02 d.2 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego śr. 15-20 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
38	KNR-W 4-02 d.2 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15	kpl.		
		1.0	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
39	KNR-W 2-15 d.2 0417-03	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 15 elementów	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
40	KNR-W 2-15 d.2 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
41	KNR-W 2-15 d.2 0411-01	Zawory odcinające o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
42	KNR-W 2-15 d.2 0412-02	Głowice termostatyczne śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
43	KNR-W 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm	m		
		0.30*2.05*2*2	m	2.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.46</b>
44	KNR 0-19 d.2 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych 1,20*2,10 m - drzwi wewnętrzne wypełnienie - dwustronnie panel pełny, profil min 5 komorowy, kolor szary, zamek bębnekowy, 1 zamek na klucz, klamki w koł drzwi	m <sup>2</sup>		
		1.20*2.05	m <sup>2</sup>	2.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.46</b>
45	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		(2.50*2.75*2+5.36*2.75*2)	m <sup>2</sup>	43.23	
		minus otwory	m <sup>2</sup>	-2.52	
		-(1.20*2.10)			
				<b>RAZEM</b>	<b>40.71</b>
46	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - posadzka +su-fit	m <sup>2</sup>		
		2.50*5.36*2	m <sup>2</sup>	26.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.80</b>
47	KNR-W 2-02 d.2 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		2.50*5.36	m <sup>2</sup>	13.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.40</b>
48	KNR-W 2-02 d.2 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		poz.45	m <sup>2</sup>	40.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.71</b>