

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Pokój 1,4</b>			
d.1	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 wraz z naprawa uszkodzonych miejsc na ościeżach okiennych zewnętrznych - dla R*2 1.15*1.80*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.14	
				<b>RAZEM</b>	4.14
2	KNR-W 4-01 d.1 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.50*2	m		
			m	3.00	
				<b>RAZEM</b>	3.00
3	KNR-W 2-02 d.1 0135-02	Obsadzenie podokienników z konglomeratu długości ponad 1 m - 1,50*0,40 2.00	szt		
			szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	2.00
4	KNR-W 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem 4.00	szt.		
			szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	4.00
5	KNR-W 4-03 d.1 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego 4.47*2+5.64*2	m		
			m	20.22	
				<b>RAZEM</b>	20.22
6	KNR-W 4-03 d.1 0203-01	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 4.47*2+5.64*2	m		
			m	20.22	
				<b>RAZEM</b>	20.22
7	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1.00	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	1.00
8	KNR 0-19 d.1 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych - drzwi wewnętrzne, panel pełny, kolor szary RAL, zamki, klamki Zakres robót obejmuje wykonanie obróbki ościeży wraz z wygładzeniem, osadzenie narożników, malowanie. 1.00*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.05	
				<b>RAZEM</b>	2.05
9	KNNR-W 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 4.47*5.64	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.21	
				<b>RAZEM</b>	25.21
10	KNR 4-01 d.1 0820-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu 1.80*2.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.78	
				<b>RAZEM</b>	3.78
11	KNR 4-01 d.1 0820-03	Montaż do podłóg płyt pilśniowych OSB gr. 22 mm 4.47*5.64	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.21	
				<b>RAZEM</b>	25.21
12	KNR-W 2-02 d.1 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe. Wykładziny wyłożyć na ściany w postaci cokołów wys. 10 cm, przy czym połączenie podłogi i ściany powinno być zaokrąglone (po łuku o promieniu r=30 mm) - wykładzina powinna być położona na listwę z PCV o odpowiednim przekroju lub na odpowiednio wyprofilowane wypełnienie z zaprawy klejowej i odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. 4.67*5.84	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.27	
				<b>RAZEM</b>	27.27
13	NNRNKB 202 d.1 0842-02	(z.VII) osadzenie listew narożnych w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 1.80*2*2+1.15*2+2.10*2+1.00*2.5*2	m		
			m	18.70	
				<b>RAZEM</b>	18.70
14	NNRNKB 202 d.1 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe, ściany (4.47*2+5.64*2)*3.05 ościeża (1.80*0.50*2+1.15*0.50)*2 2.05*0.35*2+1.10*0.35 minus otwory (-1.15*1.80*2+1.10*2.05)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	61.67	
			m <sup>2</sup>	4.75	
			m <sup>2</sup>	1.82	
			m <sup>2</sup>	-6.40	
				<b>RAZEM</b>	61.84
15	NNRNKB 202 d.1 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome, sufit 4.47*5.64	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.21	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-02 d.1 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 4.47*5.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 25.21	25.21
17	KNR-W 2-02 d.1 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 61.84	25.21
18	KNR-W 2-02 d.1 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich, dwa kolory 61.84+25.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 87.05	61.84
19	KNR-W 4-03 d.1 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 1.00	szt. szt.	RAZEM 1.00	87.05
20	KNNR 5 d.1 0512-02 analogia	Oprawy oświetleniowe 4*18 W typu RON - lub równoważne - wykonane są z blachy stalowej lakierowanej na biało do montażu bezpośredniego na suficie o module 600x600mm z zastosowania rastrów, oprawa ze statecznikiem elektronicznym zapewniającym kompensację mocy biernej. 4.00	kpl. kpl.	RAZEM 4.00	1.00
2		<b>Pokój 1,5</b>		RAZEM	4.00
21	KNR-W 4-01 d.2 0353-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.15*1.80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4.14	4.14
22	KNR-W 2-02 d.2 0135-02	Obsadzenie podokienników z konglomeratu długości ponad 1 m - 1,50*0,40 2.00	szt. szt.	RAZEM 2.00	2.00
23	KNR-W 4-03 d.2 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem 4.00	szt. szt.	RAZEM 4.00	4.00
24	KNR-W 4-03 d.2 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 4.47*2+5.64*2	m m	RAZEM 20.22	20.22
25	KNR-W 4-03 d.2 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 4.47*2+5.64*2	m m	RAZEM 20.22	20.22
26	KNNR-W 3 d.2 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 4.50*5.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 25.38	20.22
27	KNR 4-01 d.2 0820-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m <sup>2</sup> w jednym miejscu 1.80*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3.78	25.38
28	KNR 4-01 d.2 0820-03	Montaż do podłóg płyt pilśniowych OSB gr. 22 mm 4.50*5.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 25.38	3.78
29	KNR-W 2-02 d.2 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe .Wykładziny wyłożyć na ściany w postaci cokołów wys. 10 cm, przy czym połączenie podłogi i ściany powinno być zaokrąglone (po łuku o promieniu r=30 mm) - wykładzina powinna być położona na listwę z PCV o odpowiednim przekroju lub na odpowiednio wyprofilowane wypełnienie z zaprawy klejowej i odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. 4.70*5.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 27.45	25.38
30	NNRNKB 202 d.2 0842-02	(z.VII) osadzenie listew narożnych w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 1.80*2*2+1.15*2+2.10*2+1.00*2.5*2	m m	RAZEM 18.70	27.45
31	NNRNKB 202 d.2 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe , ściany (4.50*2+5.64*2)*3.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 61.85	18.70

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		ościeża (1.80*0.50*2+1.15*0.50)*2 (2.05*0.35*2+1.10*0.35)*3 minus otwory -(1.15*1.80*2+1.10*2.05*3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.75 5.46 -10.91	
				RAZEM	61.15
32	NNRNKB 202 d.2 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome, sufit 4.50*5.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				25.38	
				RAZEM	25.38
33	KNR-W 2-02 d.2 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 4.50*5.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				25.38	
				RAZEM	25.38
34	KNR-W 2-02 d.2 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				61.15	
				RAZEM	61.15
35	KNR-W 2-02 d.2 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich, dwa kolory 61.15+25.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				86.53	
				RAZEM	86.53
36	KNR-W 4-03 d.2 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 1.00	szt. szt.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
37	KNNR 5 d.2 0512-02	Oprawy oświetleniowe 4*18 W typu RON - lub równoważne - wykonane są z blachy stalowej lakierowanej na biało do montażu bezpośredniego na suficie o module 600x600mm z zastosowania rastrów, oprawa ze statecznikiem elektronicznym zapewniającym kompensację mocy biernej. 4.00	kpl. kpl.		
				4.00	
				RAZEM	4.00
3		<b>Pokój 1,6</b>			
38	KNR-W 4-01 d.3 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> wraz z naprawą uszkodzonych miejsc na ościeżach okiennych zewnętrznych - dla R*2 1.15*1.80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.14	
				RAZEM	4.14
39	KNR-W 4-01 d.3 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.50*2	m m		
				3.00	
				RAZEM	3.00
40	KNR-W 2-02 d.3 0135-02	Obsadzenie podokienników z konglomeratu długości ponad 1 m - 1,50*0,40 2.00	szt szt		
				2.00	
				RAZEM	2.00
41	KNR-W 4-03 d.3 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem 4.00	szt. szt.		
				4.00	
				RAZEM	4.00
42	KNR-W 4-03 d.3 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego 4.47*2+5.64*2	m m		
				20.22	
				RAZEM	20.22
43	KNR-W 4-03 d.3 0203-01	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 4.47*2+5.64*2	m m		
				20.22	
				RAZEM	20.22
44	KNNR-W 3 d.3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 4.47*5.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				25.21	
				RAZEM	25.21
45	KNR 4-01 d.3 0820-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m <sup>2</sup> w jednym miejscu 1.80*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.78	
				RAZEM	3.78
46	KNR 4-01 d.3 0820-03	Montaż do podłóg płyt pilśniowych OSB gr. 22 mm 4.47*5.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				25.21	
				RAZEM	25.21